

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（津）环准〔2025〕28号

重庆钉耙金属制品有限公司：

你单位报送的年加工 20 万平方米的金属结构制品制造项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。2024 年 12 月 23 日，重庆市江津区发展和改革委员会《重庆市企业投资项目备案证》（项目编码 2411-500116-04-05-180753）同意该项目备案。主要内容及规模：租赁重庆金东方电缆制造有限公司空置厂房 6300m²，建设 1 条机加工生产线、3 条喷塑及固化生产线，建设后可年生产市政围挡、栏杆等约 1 万 m²；来件加工市政围挡及栏杆、护栏约 9 万 m²、来件加工钣金件 10 万 m²。项目总投资 200 万元，其中环保投资约 30 万元。建设单位和环评单位均必须遵守和按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规和相关技术规范的要求，如实、科学、全面、系统的对年加工 20 万平方米的金属结构制品制造项目可能产生的影响、危害或污染进行预测、评价和提出有效的对策措施，并对其结果或后果分别承担侵权责任和连带责任。重庆钉耙金属制品有限公司为年加工 20 万平方米的金属结构制品制造项目的建设单位，是解决项目产生或可能产生的环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷或环境危害等其他不良后果的主体单位；重庆科乐环保咨询有限公司受建设单位的委托为环境影响评价单位。

根据专家对你单位报送的年加工 20 万平方米的金属

结构制品制造项目环境影响报告表的审查意见，经我局研究，现审批如下：

一、根据该区域环境容量现状，我局原则同意拟建项目主要污染因子执行以下总量控制要求：化学需氧量 0.029 吨/年，氨氮 0.004 吨/年，氮氧化物：0.347 吨/年，非甲烷总烃 0.044 吨/年。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，生态环境行政主管部门可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量指标进行调整。

二、该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故、环境危害等其他不良后果。

（一）做好废水处理工作。厂区应实行雨污分流、清污分流，污水管网应使用专用管道，并标识清晰。车间地面清洁废水经油水分离器预处理后与生活污水一并汇入金东方现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015））后经市政污水管网排入珞璜工业园 B 区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标后排放。

（二）加强废气治理措施。喷塑流水线 A、B 喷塑工序产生的喷塑粉尘，分别收集后各引至一套“旋风自动回收装置+滤芯除尘装置”处理后由 2 根 15m 高 DA001、DA002 排气筒排放；面包炉喷塑工序产生的喷塑粉尘，经

收集后由设备自带的3面滤芯除尘装置处理后通过1根15m高DA003排气筒排放；流水线A固化工序产生的固化废气（含天然气燃烧废气）在喷塑固化烘道进出口顶部各设置1个集气罩进行收集、面包炉固化工序产生的固化废气采取负压抽风进行收集，收集后一并引入1套“干式冷却塔+两级活性炭吸附”装置处理后，由15m高DA004排气筒排放；流水线B固化工序产生的固化废气（含天然气燃烧废气）在喷塑固化烘道进出口顶部各设置1个集气罩进行收集后引入1套“干式冷却塔+两级活性炭吸附”装置处理后，由15m高DA005排气筒排放；激光切割和手砂轮打磨工序均设置于单独的车间内，切割烟尘通过激光切割机自带的烟尘净化器处理后无组织排放；焊接烟尘通过移动式焊烟净化器处理后无组织排放。加强废气无组织排放的管控措施。废气排放分别执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。

建设单位应积极推进大气污染防治绩效评级工作，按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）、《四川省重污染天气金属表面处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》要求制定并落实相应应急减排措施。

（三）强化噪声污染防治。选择低噪声设备，合理布局噪声源，并采取隔声、减振等措施，确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。

（四）依法处置固体废物（含危险废物）。废边角料等一般工业固废暂存于一般固废贮存点，定期分类综合利用，贮存和处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；废润滑油等危险废物暂存于危废贮存点，定期交由有危废处置资质的单位处置，贮存和处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；生活垃圾分类收集后交环卫部门统一处理。

（五）严格环境风险防范。严格落实环境影响报告表提出的各项环境风险防范措施。液压油等液体原料均分开存放于托盘里，并设置各类标识标示牌。危险废物贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设并完善标识标牌。建立完善相应环保设施设备运行记录和管理制度，制定环境风险应急预案，加强与园区环境风险防范联动、定期开展应急演练，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（六）建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

三、项目建设过程中，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目完工投入生产或使用，并进行实际排污前，应按照规定办理该建设项目环保设施验收和排污许可证。项目建成后（或运营期）重点关注项目持续性、累积性环境影响，并及时采取相应污染防治改进措施。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺

或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）该项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料或者工艺等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）该项目未按照本批准书和报告表要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表中相关内容存在弄虚作假情况。

六、请重庆市江津区生态环境保护综合行政执法支队负责该项目环境保护日常监督管理工作。

（盖章）

2025 年 2 月 25 日

抄 送： 重庆市江津区生态环境保护综合行政执法支队，重庆科乐环保咨询有限公司
