

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（津）环准〔2025〕95号

中腾重工科技重庆有限责任公司：

你单位报送的燃气调压阀、燃气胶管、钢瓶配件生产项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。2025年6月13日，重庆市江津区发展和改革委员会《重庆市企业投资项目备案证》（项目编码：2410-500116-04-03-536803）同意该项目备案。项目主要建设内容及规模：拟建项目位于白沙工业园区G2-02/02-02地块，拟利用厂区已建1号厂房进行建设，拟购置生产设备及其他辅助设备，建设燃气调压阀生产线、燃气胶管生产线、钢瓶配件（上下封头、护罩、底圈）生产线，建成后燃气调压阀年产量为200万只，燃气胶管年产量为100万米，钢瓶配件（底圈100万个，护罩100万个，上下封头160万个）。项目总投资4000万元，其中环保投资85万元。建设单位和环评单位均必须遵守和按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规和相关技术规范的要求，如实、科学、全面、系统的对燃气调压阀、燃气胶管、钢瓶配件生产项目可能产生的影响、危害或污染进行预测、评价和提出有效的对策措施，并对其结果或后果分别承担侵权责任和连带责任。中腾重工科技重庆有限责任公司为燃气调压阀、燃气胶管、钢瓶配件生产建设单位，是解决项目产生或可能产生的环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷或环境危害等其他不良后果的主体单位；重庆友芃环保科技有限公司受建设单位的委托为环境影响评价单位。

根据专家对你单位报送的燃气调压阀、燃气胶管、钢瓶配件生产项目环境影响报告表的审查意见，经我局研究，现审批如下：

根据该区域环境容量现状，我局原则同意你单位本次扩建项目主要污染因子执行以下排放标准和总量控制要求：化学需氧量 0.082 吨/年、氨氮 0.013 吨/年、非甲烷总烃 0.005 吨/年；当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，生态环境行政主管部门可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量指标进行调整。

二、该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实环境影响报告表提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故、环境危害等其他不良后果。

（一）做好废水处理工作。厂区应实行雨污分流、清污分流，污水管网应使用专用管道，并标识清晰。生产废水经油水分离器处理，餐饮废水经隔油处理后，与员工生活污水一并进入生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入白沙工业园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排放。

（二）加强废气治理措施。项目运营期间产生的废气包括：熔化废气、压铸废气、喷粉废气、固化废气、抛丸废气、喷码废气、喷砂废气、焊接废气。熔化废气经集气罩收集，经火星捕捉器+布袋除尘处理后通过 15m 高排气筒排放；压铸废气经集气罩收集后，经二级活性炭吸附处理后通过 15m 高排气筒排放；喷粉废气经回收装置+滤芯过滤设施处理后通过 15m 高排气筒排放；固化废气经集气罩收集后，通过加长风管管道自然

降温后,经二级活性炭吸附装置处理后通过 15m 高排气筒排放;抛丸废气:抛丸过程在密闭抛丸机内进行,抛丸废气经除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放;喷砂废气:喷砂过程在密闭除锈机内进行,喷砂废气经除尘处理后通过 15m 高排气筒排放;焊接废气经集气罩收集后,经滤筒除尘器理后通过 15m 高排气筒排放;喷码废气无组织排放,加强无组织废气管控措施。执行《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020),《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016),《包装印刷业大气污染物排放标准》(DB50-758-2017),《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。重污染天气期间应按照《重污染天重点行业应急减排措施制定技术指南(2020 年修订版)》《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等 10 个行业应急减排措施制定技术指南(试行)》等开展绩效分级并落实减排措施。

(三)强化噪声污染防治。通过合理布局,采取建筑隔声、基础减振等措施,确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

(四)依法处置固体废物(含危险废物)。项目产生固体废物分类收集,分类处置;危险废物交有危废处理资质的单位处置;生活垃圾交环卫部门处置。固废废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。

(五)严格环境风险防范。危险废物临时贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设,并按照《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)修改单要求标示环保标志;危险废物存放区做好围堰、防渗、防腐等措施;加强分区防渗措施建设;建

立完善环境风险防范制度，制定环境风险应急预案，组织开展环境应急演练，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（六）建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

三、项目建设过程中，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目完工投入生产或使用，并进行实际排污前，应按照相关规定办理该建设项目环保设施验收和排污许可证。建设项目建成后（或运营期）重点关注项目持续性、累积性环境影响，并及时采取相应污染防治改进措施。项目建设和生产均应按照《安全生产法》及相关规定和要求落实执行。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）该项目建成后未严格按照报告表及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料或者工艺等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）该项目未按照本批准书要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告表中，相关内容存在弄虚作假情况。

六、重庆市江津区生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的日常监督管理。

2025 年 8 月 14 日

抄 送：区应急管理局，重庆市江津区生态环境保护综合行政执法支队，
重庆友芑环保科技有限公司