

重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（津）环准〔2025〕107号

重庆广能万玺科技有限公司：

你单位报送的饰件自动涂装项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。2025年4月21日，重庆市江津区经济和信息化委员会《重庆市企业投资项目备案证》（项目编码 2504-500116-07-02-536285）同意该项目备案。主要建设内容及规模：在现有睿容C区A栋标准厂房内扩建1条UV清漆涂装线（即C线），将现有A线产品中的摩托车覆盖件各12万套，采用UV清漆替代原溶剂型清漆，其底漆和色漆涂装维持现有A线涂装不变；搬迁原点补房及配套的烤箱至C线外；配套建设原环评批复的热洁炉来处理涂装线挂具，扩建后原生产规模不变。项目总投资1600万元，其中环保投资400万元。建设单位和环评单位均必须遵守和按照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规和相关技术规范的要求，如实、科学、全面、系统的对饰件自动涂装项目可能产生的影响、危害或污染进行预测、评价和提出有效的对策措施，并对其结果或后果分别承担侵权责任和连带责任。重庆广能万玺科技有限公司为饰件自动涂装项目的建设单位，是解决项目产生或可能产生的环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷或环境危害等其他不良后果的主体单位；重庆利田环保技术研究院有限公司受建设单位的委托为环境影响评价单位。

根据专家对你单位报送的饰件自动涂装项目环境影响评价报告书的审查意见，经我局研究，现审批如下：

一、根据该区域环境容量现状，我局原则同意拟建项目主要污染因子执行以下总量控制要求：化学需氧量 0.030t/a，氮氧化物 0.340t/a，非甲烷总烃 0.580t/a。当区域环境质量不能满足环境功能区要求时，生态环境行政主管部门可依法对你单位取得的主要污染因子排放总量指标进行调整。

二、该项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实环境影响报告书提出的污染防治和生态保护措施，防止环境污染、生态破坏、污染扰民投诉纠纷、风险事故、环境危害等其他不良后果。

（一）做好废水处理工作。厂区应实行雨污分流、清污分流，污水管网应使用专用管道，并标识清晰。扩建项目不新增工作人员，故不新增生活污水排放；冷却塔、热水锅炉及其软水系统等公用系统排水经厂区污水管网排入园区市政管网，进入珞璜工业园 B 区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标后排放。

（二）加强废气治理措施。涂装废气（含点补废气、烘干天然气燃烧废气）经干式过滤纸盒+沸石转轮+RTO 系统焚烧炉处理后由一根 15m 高排气筒（DA005）排放；热水锅炉天然气燃烧废气经 15m 高排气筒（DA006）排放；热洁炉废气经 15m 高排气筒（DA007）排放；落实环评提出的“以新代老”措施，将溶剂回收和危废贮存库有机废气收集后引入新建的一套 2 级活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒(DA008)排放。废气排放分别执行《摩托车及汽车配件制造表面涂覆大气污染物排放标准》(DB50/660-2016)、《大气污染物综合

排放标准》(DB 50/418-2016)、《锅炉大气污染物排放标准》(DB/658-2016)及其第 1 号修改单、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB50/659-2016)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。

建设单位应积极推进大气污染防治绩效评级工作,按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》(2020 年修订版)、《四川省重污染天气金属表面处理加工等 10 个行业应急减排措施制定技术指南(2024 年修订版)》要求制定并落实相应应急减排措施。

(三)强化噪声污染防治。选择低噪声设备,合理布局噪声源,并采取隔声、减振等措施,确保厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3 类标准。

(四)依法处置固体废物(含危险废物)。一般工业固废依托现有一般固废贮存点暂存,定期分类综合利用,贮存和处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求;危险废物依托现有危废贮存库贮存,定期交由有危废处置资质的单位处置,贮存和处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求;生活垃圾分类收集后交环卫部门统一处理。

(五)严格环境风险防范。严格落实环境影响报告书提出的各项环境风险防范措施。涂料、稀释剂等液体物料桶装暂存并在下方设置托盘,完善各类标识标示牌;危险废物贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)

要求建设并完善标识标牌。建立完善相应环保设施设备运行记录和管理制度，制定环境风险应急预案，加强与园区环境风险防范联动、定期开展应急演练，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（六）建设单位必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、地下水造成污染。

三、项目建设过程中，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目完工投入生产或使用，并进行实际排污前，应按照相关规定办理该建设项目环保设施验收和排污许可证。项目建成后（或运营期）重点关注项目持续性、累积性环境影响，并及时采取相应污染防治改进措施。项目建设和生产应按照《安全生产法》及相关规定和要求落实执行。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、有下列情形之一的，一切损失及后果由建设单位自行承担：

（一）该项目建成后未严格按照报告书及本批准书要求落实各项措施，擅自改变原辅材料或者工艺等，造成污染危害、污染事故或污染扰民；

（二）该项目未按照本批准书和报告书要求，擅自排放重金属污染物或其他有毒有害物质；

（三）环境影响报告书中相关内容存在弄虚作假情况。

六、请重庆市江津区生态环境保护综合行政执法支队负责该项目环境保护日常监督管理工作。

(盖章)

2025年9月17日

抄送：重庆市江津区应急管理局,重庆市江津区生态环境保护综合行政执法支队，重庆利田环保技术研究院有限公司